



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo- SEINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves					FOLHA Nº: 1/1		
OBRA: Pavimentação em bloco intertravado sextavado e drenagem superficial					DATA: 10/04/2026		
LOCAL: Brandão Trecho 1; Brandão Trecho 2				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-02/2026; SICRO- 10/2025; SICOR 01/2026				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses				ART: MG20264841183		BDI	20,07%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.217,08
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.013,64	1.217,08	1.217,08
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						4.267,58
2.1	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	32,50	109,36	131,31	4.267,58
3	BRANDÃO TRECHO 1						
3	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO						155.406,42
3.1	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4.716,99	2,13	2,55	12.028,31
3.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	1.349,87	87,71	105,32	142.168,31
3.3	COMP-01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	20,00	50,38	60,49	1.209,80
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						52.936,64
4.1	COMP-01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	540,28	50,38	60,49	32.681,54
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	540,28	31,22	37,49	20.255,10
5	BRANDÃO TRECHO 2						
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO						254.574,80
5.1	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7.496,45	2,13	2,55	19.115,95
5.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	2.218,41	87,71	105,32	233.642,94
5.3	COMP-01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	30,02	50,38	60,49	1.815,91
6	DRENAGEM SUPERFICIAL						86.959,20
6.1	COMP-01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	887,52	50,38	60,49	53.686,08
6.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	887,52	31,22	37,49	33.273,12
TOTAL GERAL DA OBRA							555.361,72

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Thais Oliveira
CREA: 208461

Carimbo e assinatura do representante legal

Prefeito: José Geraldo Neves